

บัญชีประมาณการงานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.(ยาวโดยรวม = 7.0 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่13 บ้านโคกสี .ตำบลโคกสี อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.(ยาวโดยรวม = 7.0 เมตร)

ราชการส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

แบบเลขที่

ประมาณการโดย

นายสาริต ลาสา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สังกัดส่วนโยธา อบต.โคกสี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา		ราคา		รวมเงิน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	ต่อหน่วย	รวม	
ขยายผิวจราจร โดยมีความยาวรวม 7.0 เมตร								
1	งานขุดดิน,ปรับระดับ,วางท่อ,พร้อมปูนทรายผสมยาแนว ท่อ และกลบแต่งให้เรียบร่อยงานท่อ ค.ส.ล.Ø 40 ซม.		ทอน	306.0	0.0	52.0	0.0	0.0
2	งานคอนกรีตขยายผิวจราจร กว้าง 90-110 ซม. .-งานคอนกรีตสำเร็จ 240 กก/ตร.ซม. .-งานคอนกรีตหยาบ1:3:5 รองพื้นท่อ	1.16	ลบ.ม	1,915.00	2,211.8	306.0	353.4	2,565.3
		0.39	ลบ.ม	1,822.0	701.5	275.0	105.9	807.3
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (50 %)	0.6	ตร.ม	110.0	63.5	0.0	0.0	63.5
	ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	1.2	ตร.ม	0.0	0.0	100.0	115.5	115.5
4	ไวร์เมชขนาด Ø4 มม. @ 20 *20 ซม.#	7.7	ตร.ม	19.0	146.3	0.0	0.0	146.3
5	งานอื่นๆ งานฝังท่อpvc.Ø 2 นิ้ว หลังท่อคสล.ระหว่างบ่อพักน้ำ		จุด	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	งานรื้อระบบประปา และซ่อม ดิน		เหมา		0.0	500.0	0.0	0.0
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)งานวางท่อ และขุดคันดิน								<u>3,697.9</u>

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายสาริต ลาสา)

บัญชีประมาณการงานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 40 ซม.พร้อมบ่อพักน้ำค.ส.ล.(ยาวโดยรวม 7.0 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 13 บ้านโคกลี ..ตำบลโคกลี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน งานบ่อพักน้ำค.ส.ล.ขนาด 0.75 ม. * 0.75 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต.

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลี **แบบเลขที่**

ประมาณการโดย นายสาธิต ลาสา **ตำแหน่ง** ผู้ช่วยนายช่างโยธา **สังกัด** ส่วนโยธา อบต.โคกลี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา		ราคา		รวมเงิน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดินขุด		ลบ.ม	-	0.00	80.00	0.00	0.00
2	งานคอนกรีต .-คอนกรีตสำเร็จ 240 กก./ ตร.ซม. .-คอนกรีตหยาบ 1:3:5		ลบ.ม	1,915.0	0.00	306.00	0.00	0.00
			ลบ.ม	1,822.0	0.00	272.00	0.00	0.00
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (50 %)		ตร.ม	320.0	0.00		0.00	0.00
4	ค่าแรงไม้แบบ (100%)		ตร.ม	0.0	0.00	100.00	0.00	0.00
5	งานเหล็ก .-งานเหล็กฉาก L 50 * 50 * 6 มม. .-งานเหล็ก กลม RB9 MM.		ท่อน	860.0	0.00	170.00	0.00	0.00
			กก.	14.9	0.00	3.00	0.00	0.00
6	.-งานลวดผูกเหล็ก		กก.	44.0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	.-งานทาสีน้ำกันสนิม		ตรม	35.0	0.00	25.00	0.00	0.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน) บ่อพัก 1 บ่อ								0.00
สรุป จำนวนบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน= 1 บ่อ								-

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายสาธิต ลาสา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ
(นายคมคาย ม่วงนิล)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายเจลียว กุลกิจ)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายจักรพันธ์ พหลเทพ)

แหล่งที่มาข้อมูล

หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
บัญชีแรงงานประกอบการประมาณการ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

	ยาว	กว้าง	ลึก	
ขุดดิน	54	0.6	0.8	25.92 ลบ.ม
หยาบ	54	0.6	0.05	1.62 ลบ.ม
คอนกรีต	49	0.7	0.15	5.145 ลบ.ม

