

ประมาณการวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 0.40 เมตร X ยาว 125.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี แบบเลขที่

ประมาณการโดย **นายเฉลียว กุลกิจ** ตำแหน่ง **วิศวกรโยธา** สังกัดส่วนโยธา อบต.โคกสี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา		ราคา		รวมเงิน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	ค่างานดินขุด	83.75	ลบ.ม.		-	122	10,217.50	10,217.50
2	งานคอนกรีต				-		-	-
	คอนกรีตสำเร็จ 240 กก/ตร.ชม.	25.00	ลบ.ม.	1,962.00	49,050.00	306	7,650.00	56,700.00
	ทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	-	ลบ.ม.	327.00	-	60	-	-
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (50%)	122.00	ตร.ม.	350	42,700.00		-	42,700.00
	ค่าแรงไม้แบบ(100 %)	244.00	ตร.ม.		-	133	32,452.00	32,452.00
3	งานเหล็กเสริม				-		-	-
	เหล็กเสริมผิวเรียบ RB 9 มม.	2.113	ตัน	16,831	35,568.36	2,640	5,579.02	41,147.38
4	ยางแอสฟัลท์	-	ลิตร	10.00	-	-	-	-
5	ท่อ ค.ส.ล. Dia.0.40 m.	-	ท่อน	320	-	50	-	-
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(ค่างานต้นทุน)								183,216.88

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

นายเฉลียว กุลกิจ

ประเภทงานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำกรีตเสริมเหล็ก รางยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตรยาว 125.00 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

หน่วยงานผู้ออกแบบ ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ เลขที่ จำนวน แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง
1	ค่างาน ก่อสร้างรางระบายน้ำกรีตเสริมเหล็ก รางยู ขนาดกว้าง 0.40 เมตร X ยาว 125.00 เมตร หนา 0.10 ม. บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 5 ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี	183,216.88
2	แพ็คเกจ F	1.2715
		คิดเป็นค่าก่อสร้าง 232,960.27
		ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น 230,000.00
	สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
นายเฉลียว กุลกิจ วิศวกรโยธา

ลงชื่อ ตรวจสอบ
นายคมคาย ม่วงนิล หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ เห็นชอบ
นางนันต์ณภัทร ศรีวิธษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ อนุมัติ
นายชาติ ลาสา นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ นายคมคาย ม่วงนิล
ลงชื่อ.....กรรมการ นายวุฒิสาร กลางการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
นายเฉลียว กุลกิจ

