

บัญชีประมาณการงานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.(ยาวโดยรวม = 70.0 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่14 บ้านโคกลี .ตำบลโคกลี อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.(ยาวโดยรวม = 70.0 เมตร)

 ตัดพื้นที่ คสล.ออก ขนาด4x1.49 ตร.ม.หรือพื้นที่ คสล.5.60 ตร.ม.

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลี แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายสาธิต ลาสา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดส่วนโยธา อบต.โคกลี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา		ราคา		รวมเงิน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
ขยายผิวจราจร โดยมีความยาวรวม 70.0 เมตร								
1	งานขุดดิน,ปรับระดับ,วางท่อ,พร้อมปูนทรายผสมยาแนวท่อ และกลบแต่งให้เรียบร้อยงานท่อ ค.ส.ล.Ø 40 ซม.		ทอน	306.0	0.0	52.0	0.0	0.0
2	งานคอนกรีตขยายผิวจราจร กว้าง 0.90-1.90 ม. .-งานคอนกรีตสำเร็จ 240 กก/ตร.ซม.	13.86	ลบ.ม	1,915.00	26,541.9	306.0	4,241.2	30,783.1
	.-งานคอนกรีตหยาบ1:3:5 รองพื้นท่อ		ลบ.ม	1,822.0	0.0	275.0	0.0	0.0
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (50 %)	5.3	ตร.ม	110.0	577.5	0.0	0.0	577.5
	ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	10.5	ตร.ม	0.0	0.0	100.0	1,050.0	1,050.0
4	ไวร์เมชขนาด Ø4 มม. @ 20 *20 ซม.#	92.4	ตร.ม	19.0	1,755.6	0.0	0.0	1,755.6
5	งานอื่นๆ							
	งานฝังท่อpvc.Ø 2 นิ้ว หลังท่อคสล.ระหว่างบ่อพักน้ำ		จุด	20.0	0.0	20.0	0.0	0.0
	งานรื้อระบบประปา และซ่อม ดิน		เหมา		0.0	500.0	0.0	0.0
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ค่างานต้นทุน)งานวางท่อ และขุดคันดิน								<u>34,166.2</u>

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายสาธิต ลาสา)

ลงชื่อ ตรวจ

(นายจักรพันธ์ พหลเทพ)

บัญชีประมาณการงานก่อสร้าง

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 40 ซม.พร้อมบ่อพักน้ำค.ล.(ยาวโดยรวม 7.0 เมตร)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 13 บ้านโคกลี ..ตำบลโคกลี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน งานบ่อพักน้ำค.ล.ขนาด 0.75 ม. * 0.75 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก จำนวน 1 บ่อ ตามแบบ อบต.

ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกลี แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายสาริต ลาสา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา สังกัดสวนโยธา อบต.โคกลี

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา ค่าวัสดุ		ราคา ค่าแรงงาน		รวมเงิน ค่าวัสดุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	และค่าแรงงาน
1	งานดินขุด		ลบ.ม	-	0.00	80.00	0.00	0.00
2	งานคอนกรีต		ลบ.ม	1,915.0	0.00	306.00	0.00	0.00
	.-คอนกรีตสำเร็จ 240 กก./ ตร.ซม.		ลบ.ม					
	.-คอนกรีตหยาบ 1:3:5		ลบ.ม	1,822.0	0.00	272.00	0.00	0.00
3	ไม้แบบหล่อคอนกรีต (50 %)		ตร.ม	320.0	0.00		0.00	0.00
4	ค่าแรงไม้แบบ (100%)		ตร.ม	0.0	0.00	100.00	0.00	0.00
5	งานเหล็ก		ทอน	860.0	0.00	170.00	0.00	0.00
	.-งานเหล็กฉาก L 50 * 50 * 6 มม.		กก.	14.9	0.00	3.00	0.00	0.00
	.-งานเหล็ก กลม RB9 MM.		กก.	44.0	0.00	0.00	0.00	0.00
6	.-งานลวดผูกเหล็ก		กก.	35.0	0.00	25.00	0.00	0.00
7	.-งานทาสีน้ำกันสนิม		ตรม					
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ต่างงานต้นทุน) บ่อพัก 1 บ่อ								0.00
สรุป จำนวนบ่อพัก ค.ส.ล.จำนวน= 1 บ่อ								-

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายสาริต ลาสา)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายคมคาย ม่วงนิล) (นายเฉลียว กุลกิจ)

ลงชื่อ คณะกรรมการฯ
(นายจักรพันธ์ พหลเทพ)

แหล่งที่มาข้อมูล

หลักเกณฑ์การคำนวณราคางานของ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
บัญชีแรงงานประกอบการประมาณการ สำนักงานมาตรฐานงบประมาณ สำนักงานประมาณ

สรุปผลการประมาณการราคางานก่อสร้าง

ปร.5

ประมาณการค่าก่อสร้าง ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.
(โดยมีความยาวรวม 70.0 เมตร)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ 14 บ้านโคกสี .ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

หน่วยงานผู้ออกแบบ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

ประมาณราคาตามแบบเลขที่ เลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง
1	<u>ค่างาน</u> - <u>ก่อสร้างขยายผิวจราจร</u> 1. ก่อสร้างขยายผิวจราจรยาว 70.00ม. กว้าง 0.90-1.90 ม.	34,166.16
	รวมราคา งาน ท่อระบาย น้ำ คสล. และ บ่อพัก คสล.	34,166.16
2	สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 14 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามแบบของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี	
	แฟกเตอร์ F.	1.2708
	คิดเป็นค่าก่อสร้าง	43,418.36
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	<u>43,000.00</u>
<u>สิ้นมีนสามพันบาทถ้วน</u>		

พื้นที่ความยาวทำงาน : 70 เมตร

คิดเป็นราคา ต่อ เมตร = 614,28571 บาท / เมตร

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายสาธิต ลาสา)

ลงชื่อ ตรวจ
(นายจักรพันธ์ พหลเทพ) นายช่างโยธา

ลงชื่อ ตรวจ
(นายคมคาย ม่วงนิล) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นางสาวพรารักษ์สร รัตนพรอภาพัทธ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายชาลี ลาสา) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

	ยาว	กว้าง	ลึก	
บุตดิน	54	0.6	0.8	25.92 ลบ.ม
หยาบ	54	0.6	0.05	1.62 ลบ.ม
คอนกรีต	49	0.7	0.15	5.145 ลบ.ม

